

RELÉ DETECTOR DE GAS TIPO BUCHHOLZ



INSTALACIÓN:

Antes de energizar en Transformador, se debe proceder a efectuar las siguientes verificaciones:

1. Verificar el correcto montaje del Relé, con relación al flujo de aceite, que deberá estar con la flecha orientada hacia el tanque de expansión.
2. Verificar posibles pérdidas resultantes del montaje del Relé en el Transformador.
3. Purgar el aire del Relé a través de la válvula localizada en la tapa.
4. Retirar la tapa del dispositivo de prueba del Relé, retirar el inserto y volver a colocar la tapa.

PRUEBA DE LOS CONTACTOS:

El Relé de Gas posee un dispositivo para prueba y trabado de las boyas. Para verificar el funcionamiento de los contactos del Relé, estando el mismo instalado en el transformador y debidamente lleno de aceite, proceder de la siguiente forma:

